



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMENDA ESPECIAL Nº 202440930001.
Objeto: RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL Nº 202440930001 - LOTE II
Rodovia: VICINAL CAI-337, EM CARACARÁI - LOTE II
Serviço: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA VICINAL CAI-337 ANTIGA VCINAL 21 - LOTE II
Extensão: 5,12 Km
Município: CARACARÁI
Data: 24/06/2026
ART: RR20260180840

BASE DE PREÇOS SEM DESONERAÇÃO		
SINAPI	10/2025	SICRO3/RR 10/2025
B.D.I.		
20,79%		

ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ALÍQUOTA CORRESPONDENTE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 69.418,59	4,63%
1.1	P9819	SICRO3	ENGENHEIRO SUPERVISOR	MÊS	1,50	R\$ 25.938,43	R\$ 31.330,72	R\$ 46.996,08	3,13 %
1.2	P9875	SICRO3	ENCARREGADO DE TURMA	MÊS	3,00	R\$ 6.187,80	R\$ 7.474,17	R\$ 22.422,51	1,49 %
2	CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 11.036,36	0,74%
2.1	4413986	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M²	90,00	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 9,00	0,00 %
2.2	0903845	SICRO3	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	13,50	R\$ 223,01	R\$ 269,37	R\$ 3.636,50	0,24 %
2.3	3713608	SICRO3	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	M	37,80	R\$ 24,84	R\$ 30,00	R\$ 1.134,00	0,08 %
2.4	COMPOSIÇÃO 03 - PMC	PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CONTÊINER METÁLICO TIPO ALMOXARIFADO. INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO COM CAMINHÃO MUNCK	MÊS	2,00	R\$ 2.590,00	R\$ 3.128,43	R\$ 6.256,86	0,42 %
3	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 55.144,31	3,68%
3.1	COMPOSIÇÃO 04 - PMC	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 42.883,30	R\$ 51.798,23	R\$ 51.798,23	3,45 %
3.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00	R\$ 461,70	R\$ 557,68	R\$ 3.346,08	0,22 %
4	TERRAPLENAGEM							R\$ 720.982,74	48,07%
4.1	5502145	SICRO3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	40.468,81	R\$ 8,47	R\$ 10,23	R\$ 413.995,93	27,60 %
4.2	5502978	SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	40.468,81	R\$ 6,15	R\$ 7,43	R\$ 300.683,26	20,05 %
4.3	5915320	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	7.163,12	R\$ 0,73	R\$ 0,88	R\$ 6.303,55	0,42 %
5	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 633.691,52	42,25%
5.1	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	109.276,00	R\$ 1,98	R\$ 2,39	R\$ 261.169,64	17,41 %
5.2	COMPOSIÇÃO 01 - PMC	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA E ADIÇÃO DE 3,5 % DE CIMENTO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	2.731,90	R\$ 112,89	R\$ 136,36	R\$ 372.521,88	24,83 %
6	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 9.725,56	0,65%
6.1	COMPOSIÇÃO 02 - PMC	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE VALETA LATERAL COM MOTONIVELADORA - SEM REVESTIMENTO	M	10.927,60	R\$ 0,74	R\$ 0,89	R\$ 9.725,56	0,65 %
PREÇO TOTAL GERAL:								R\$ 1.499.999,08	

CUSTO DOS SERVIÇOS	R\$292.968,57/Km
--------------------	------------------

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 35-D/RR