



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMENDA ESPECIAL Nº 202440930001.

Objeto: **RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL Nº 202440930001 - LOTE II**
Rodovia: **VICINAL CAI-337, EM CARACARÁI - LOTE II**
Serviço: **MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA VICINAL CAI-337 ANTIGA VCINAL 21 - LOTE II**
Extensão: **5,12 Km**
Município: **CARACARÁI**
Data: **24/06/2026**

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	NÚMERO DE MESES				QUANTIDADE TOTAL
1.1	P9819	SICRO3	ENGENHEIRO SUPERVISOR	MÊS	1,00	2,00	-	-	-	2,00
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	NÚMERO DE MESES				QUANTIDADE TOTAL
1.2	P9884	SICRO3	ENCARREGADO DE TURMA	MÊS	1,00	2,00	-	-	-	2,00
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE DE VEÍCULOS	HORAS PRODUTIVAS POR MÊS	NÚMERO DE MESES			QUANTIDADE TOTAL
1.3	E9093	SICRO3	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	H	1,00	60,00	2,00	-	-	120,00
2	CANTEIRO DE OBRAS									
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ÁREA PREVISTA PARA O CANTEIRO	LOCALIZAÇÃO				QUANTIDADE TOTAL
2.1	4413986	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M²	90,00	ESTACA 501	-	-	-	90,00
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ÁREA PREVISTA PARA O CANTEIRO	ESPESSURA				QUANTIDADE TOTAL
2.2	0903845	SICRO3	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	90,00	0,15	-	-	-	13,50
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	LADO A	LADO B				QUANTIDADE TOTAL
2.3	3713608	SICRO3	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	M	10,00	9,00	-	-	-	38,00
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE DE CONTAINERS	NÚMERO DE MESES				QUANTIDADE TOTAL
2.4	COMPOSIÇÃO 03 - PMC	PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CONTÊINER METÁLICO TIPO ALMOXARIFADO. INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO COM CAMINHÃO MUNCK	MÊS	1,00	2,00	-	-	-	2,00
3	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS									
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE					QUANTIDADE TOTAL
3.1	COMPOSIÇÃO 04 - PMC	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	-	-	-	-	1,00
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	LADO A	LADO B				QUANTIDADE TOTAL
3.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M²	3,00	2,00	-	-	-	6,00
4	TERRAPLENAGEM									
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	VOLUME DE CORTE	VOLUME (CARGA JAZIDA) - NECESSÁRIO PARA PLATO				QUANTIDADE TOTAL
4.1	5502146	SICRO3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	37.846,78	2.622,03			-	40.468,81
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	VOLUME DE ATERRO					QUANTIDADE TOTAL
4.2	5502978	SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	40.468,81	-	-	-	-	40.468,81
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	VOLUME ATERRO EXCEDENTE	DMT	LOCALIZAÇÃO			QUANTIDADE TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMENDA ESPECIAL Nº 202440930001.

Objeto: **RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL Nº 202440930001 - LOTE II**
Rodovia: **VICINAL CAI-337, EM CARACARÁI - LOTE II**
Serviço: **MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA VICINAL CAI-337 ANTIGA VCINAL 21 - LOTE II**
Extensão: **5,12 Km**
Município: **CARACARÁI**
Data: **24/06/2026**

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
4.3	5915320	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	2.622,03	2,73	ESTACA 633		- 7.163,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMENDA ESPECIAL Nº 202440930001.
Objeto: **RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL Nº 202440930001 - LOTE II**
Rodovia: **VICINAL CAI-337, EM CARACARÁI - LOTE II**
Serviço: **MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA VICINAL CAI-337 ANTIGA VCINAL 21 - LOTE II**
Extensão: **5,12 Km**
Município: **CARACARÁI**
Data: **24/06/2026**

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
5	PAVIMENTAÇÃO									
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPLMENTO	LARGURA		QUANTIDADE TOTAL
5.1	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	496,00	752,00	17,19	20,00	-	109.276,00
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPLMENTO	LARGURA	ESPESSURA	QUANTIDADE TOTAL
5.2	COMPOSIÇÃO 01 - PMC	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA E ADIÇÃO DE 3,5 % DE CIMENTO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	496,00	752,00	17,19	5,00	0,10	2.731,90
6	SERVIÇOS FINAIS									
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPLMENTO	LADOS		QUANTIDADE TOTAL
6.1	COMPOSIÇÃO 02 - PMC	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE VALETA LATERAL COM MOTONIVELADORA - SEM REVESTIMENTO	M	496,00	752,00	17,19	2,00	-	10.927,60

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RR 35-D
MATRÍCULA: 1739