



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMENDA ESPECIAL Nº 202441640001

Objeto: RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL Nº 202441640001 - LOTE I
Rodovia: VICINAL CAI-337, EM CARACARÁI - LOTE I
Serviço: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA VICINAL CAI-337 ANTIGA VCINAL 21 - LOTE I
Extensão: 14,14 Km
Município: CARACARÁI
Data: 25/06/2026
ART: RR20260180843

BASE DE PREÇOS SEM DESONERAÇÃO		
SINAPI	10/2025	SICRO3/RR 10/2025
B.D.I.		
20,79%		

ORÇAMENTO BÁSICO									
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ALÍQUOTA CORRESPONDENTE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 131.363,01	4,42%
1.1	P9819	SICRO3	ENGENHEIRO SUPERVISOR	MÊS	3,00	R\$ 25.938,43	R\$ 31.330,72	R\$ 93.992,16	3,16 %
1.2	P9884	SICRO3	ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM	MÊS	5,00	R\$ 6.187,80	R\$ 7.474,17	R\$ 37.370,85	1,26 %
2	CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 27.741,57	0,93%
2.1	4413986	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M²	180,00	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 18,00	0,00 %
2.2	0903845	SICRO3	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	27,00	R\$ 223,01	R\$ 269,37	R\$ 7.272,99	0,24 %
2.3	3713608	SICRO3	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	M	56,00	R\$ 24,84	R\$ 30,00	R\$ 1.680,00	0,06 %
2.4	COMPOSIÇÃO 03 - PMC	PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CONTEÍNER METÁLICO TIPO ALMOXARIFADO. INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO COM CAMINHÃO MUNCK	MÊS	6,00	R\$ 2.590,00	R\$ 3.128,43	R\$ 18.770,58	0,63 %
3	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 55.144,31	1,85%
3.1	COMPOSIÇÃO 04 - PMC	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 42.883,30	R\$ 51.798,23	R\$ 51.798,23	1,74 %
3.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00	R\$ 461,70	R\$ 557,68	R\$ 3.346,08	0,11 %
4	TERRAPLENAGEM							R\$ 1.106.510,79	37,20%
4.1	5502146	SICRO3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	52.000,02	R\$ 8,47	R\$ 10,23	R\$ 531.960,20	17,89 %
4.2	5502978	SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	6.406,83	R\$ 6,15	R\$ 7,43	R\$ 47.602,74	1,60 %
4.3	5915320	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	320.064,19	R\$ 0,73	R\$ 0,88	R\$ 281.656,49	9,47 %
4.4	4413984	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	45.593,19	R\$ 4,45	R\$ 5,38	R\$ 245.291,36	8,25 %
5	IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO							R\$ 1.628.359,20	54,75%
5.1	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	280.800,00	R\$ 1,98	R\$ 2,39	R\$ 671.112,00	22,57 %
5.2	COMPOSIÇÃO 01 - PMC	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA E ADIÇÃO DE 3,5 % DE CIMENTO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	7.020,00	R\$ 112,89	R\$ 136,36	R\$ 957.247,20	32,19 %
6	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 24.991,20	0,84%
6.1	COMPOSIÇÃO 02 - PMC	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE VALETA LATERAL COM MOTONIVELADORA - SEM REVESTIMENTO	M	28.080,00	R\$ 0,74	R\$ 0,89	R\$ 24.991,20	0,84 %
PREÇO TOTAL GERAL:								R\$ 2.974.110,08	
CUSTO DOS SERVIÇOS R\$210.333,10/Km									

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RR 35-D
MATRÍCULA: 1739