



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMENDA ESPECIAL Nº 202441640001

Objeto: RECUPERAÇÃO DE VICINAIS COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL Nº 202441640001 - LOTE I

Rodovia: VICINAL CAI-337, EM CARACARAI - LOTE I

Serviço: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA VICINAL CAI-337 ANTIGA VCINAL 21 - LOTE I

Extensão: 14,14 Km

Município: CARACARAI

Data: 25/06/2026

ART: RR20260180843

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	NÚMERO DE MESES				QUANTIDADE TOTAL
1.1	P9819	SICRO3	ENGENHEIRO SUPERVISOR	MÉS	1,00	5,00	OBRs: O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ DE 505 MESES, PORÉM COMO O SERVIÇOS NÃO NECESSITA DA PRESENÇA CONTINUA DO PROFISSIONAL LEVA EM CONSIDERAÇÃO COM O MESMO ATUA EM 60 % DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, A 03 MESES DE ATUAÇÃO.			3,00
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS	NÚMERO DE MESES				QUANTIDADE TOTAL
1.2	P9884	SICRO3	ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM	MÉS	1,00	5,00	-	-	-	5,00
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE DE VEÍCULOS	HORAS PRODUTIVAS POR MÉS	NÚMERO DE MESES			QUANTIDADE TOTAL
2	CANTEIRO DE OBRAS									
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ÁREA PREVISTA PARA O CANTEIRO	LOCALIZAÇÃO				QUANTIDADE TOTAL
2.1	4413986	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M²	180,00	1.2450228927054985 -60.47476063960135 ESTACA 21	-	-	-	180,00
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ÁREA PREVISTA PARA O CANTEIRO	ESPESSURA				QUANTIDADE TOTAL
2.2	0903845	SICRO3	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	180,00	0,15	-	-	-	27,00
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	LADO A	LADO B				QUANTIDADE TOTAL
2.3	3713608	SICRO3	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	M	10,00	18,00	-	-	-	56,00
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE DE CONTAINERS	NÚMERO DE MESES				QUANTIDADE TOTAL
2.4	COMPOSIÇÃO 03 - PMC	PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CONTÊINER METÁLICO TIPO ALMOXARIFADO. INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO COM CAMINHÃO MUNCK	MÉS	2,00	3,00	-	-	-	6,00
3	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS									
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE					QUANTIDADE TOTAL
3.1	COMPOSIÇÃO 04 - PMC	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	-	-	-	-	1,00
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	LADO A	LADO B				QUANTIDADE TOTAL
3.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	M²	3,00	2,00	-	-	-	6,00
4	TERRAPLENAGEM									
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	VOLUME DE CORTE					QUANTIDADE TOTAL
4.1	5502146	SICRO3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	52.000,02				-	52.000,02
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	VOLUME DE ATERRO					QUANTIDADE TOTAL
4.2	5502978	SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	6.406,83	-	-	-	-	6.406,83
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	DMT	LOCALIZAÇÃO		QUANTIDADE TOTAL
4.3	5915320	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	52.000,02	6.406,83	7,02	ESTACA 248	-	320.064,19
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	VOLUME TRANSPORTADO					QUANTIDADE TOTAL
4.4	4413984	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	45.593,19				-	45.593,19
5	REVESTIMENTO PRIMÁRIO									
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPLMENTO	LARGURA		QUANTIDADE TOTAL
5.1	4011209	SICRO3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	0,00	702,00	-	20,00	-	280.800,00
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPLMENTO	LARGURA	ESPESSURA	QUANTIDADE TOTAL
5.2	COMPOSIÇÃO 01 - PMC	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA E ADIÇÃO DE 3,5 % DE CIMENTO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	0,00	702,00	-	5,00	0,10	7.020,00
6	SERVIÇOS FINAIS									
ITEM	CÓDIGO	BASE ORÇ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPLMENTO	LADOS		QUANTIDADE TOTAL
6.1	COMPOSIÇÃO 02 - PMC	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE VALETA LATERAL COM MOTONIVELADORA - SEM REVESTIMENTO	M	-	702,00	-	2,00	-	28.080,00

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RR 35-D
MATRÍCULA: 1739