



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARÁI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMENDA ESPECIAL Nº 202541430007 - PROGRAMA 09032025-084065
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, "EM PLATAFORMA BIM PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA FINS ABRIGO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, 40 USUÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE CARACARÁI
Serviço: ELABORAÇÃO DE PROJETO DA CASA DO IDOSO DE CARACARÁI.
ART: RR20260180697
Município: CARACARÁI
Data: 26/06/2026

BASE DE PREÇOS DESONERADOS
SINAPI MAIO/ 2026
22,47%

ORÇAMENTO BÁSICO NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PESO (%)
1		ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (TODOS EM PLATAFORMA BIM)					115.088,46	100,00 %
1.1	COMP SEINF 01	SERVIÇO DE SONDAGEM TIPO SPT, CONTENDO LAUDO, DESENHO DE LOCAÇÃO DOS FUROS, MEMORIAL COM CARACTERÍSTICAS DO SOLO E MEMORIAL COM PERFIL GEOLÓGICO DO TERRENO. ART/RRT *	UND	2,00	3.611,56	4.423,23	8.846,46	7,69 %
1.2	COMP SEINF 02	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL GEORREFERENCIADO DOS IMÓVEIS, LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS URBANOS. INDICANDO LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS URBANOS. DELIMITANDO POLIGONO DA ÁREA EM ESTUDO, INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO DE MARCO GEODÉSICO DE APOIO IMEDIATO (DE ACORDO COM NBR 14166), IMPLANTAÇÃO DE MARCO DE CONCRETO NOS LIMITES DAS ÁREAS PÚBLICAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS.	M²	1.000,00	15,24	18,66	18.660,00	16,21 %
1.3	COMP SEINF 03	PROJETO BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO (CORTES, FACHADAS, VISTAS, DETALHES, COMPATIBILIZAÇÕES DOS DIVERSOS PROJETOS COMPLEMENTARES QUANDO SOLICITADO, MAPA DE PAGINAÇÃO DE PISOS, DETALHAMENTO DE ÁREAS MOLHADAS, PLANTAS DE TODOS OS NÍVEIS, DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS, ESTUDO DE SOMBREAMENTO, ESTUDO E DEFINIÇÕES DE PINTURAS E/OU TEXTURAS, DETALHAMENTO DE ACABAMENTOS).	M²	300,00	40,48	49,58	14.874,00	12,92 %
1.4	COMP SEINF 06	PROJETO DE ACESSIBILIDADE	M²	300,00	22,26	27,26	8.178,00	7,11 %
1.5	COMP SEINF 11	PROJETO DE FUNDAÇÕES	M²	300,00	16,71	20,46	6.138,00	5,33 %
1.6	COMP SEINF 12	PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO	M²	300,00	22,45	27,50	8.250,00	7,17 %
1.7	COMP SEINF 13	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	M²	300,00	16,66	20,40	6.120,00	5,32 %
1.8	COMP SEINF 14	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	M²	300,00	17,86	21,88	6.564,00	5,70 %
1.9	COMP SEINF 15	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	M²	300,00	6,43	7,88	2.364,00	2,05 %
1.10	COMP SEINF 16	PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	M²	300,00	6,43	7,88	2.364,00	2,05 %
1.11	COMP SEINF 17	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M²	300,00	7,11	8,70	2.610,00	2,27 %
1.12	COMP SEINF 19	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	M²	300,00	17,74	21,73	6.519,00	5,66 %
1.14	COMP SEINF 24	PROJETO DE CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV	M²	300,00	9,62	11,78	3.534,00	3,07 %
1.15	COMP SEINF 25	PROJETO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS - CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO)	M²	300,00	16,78	20,56	6.168,00	5,36 %
1.16	COMP SEINF 30	COMPATIBILIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS	M²	300,00	16,30	19,97	5.991,00	5,21 %
1.17	COMP SEINF 32	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO COMPLETO: LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES COM MEMÓRIA DE CÁLCULO, PRECIFICAÇÃO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES	M²	300,00	21,53	26,36	7.908,00	6,87 %
TOTAL							R\$ 115.088,46	

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 35-D/RR
MATRÍCULA: 1739