



Prefeitura Municipal de Caracarái

Rodovia: Vicinal 29 CAI-330, Vicinal 31 CAI-331, Vicinal 01 CAI-118 e Vicinal 02 CAI-383

Serviço: Recuperação e Terraplenagem de Rodovia Vicinal

Município: Caracarái

C.P.U. 002	SERVIÇO : Mobilização de Equipamentos	SINAPI - RR MAI/18
-------------------	--	---------------------------

Distância a ser percorrida em Rodovia Pavimentada:	246,15 Km	Veiculos Pesados	Veloc. Média:	40,00	Km/h Pavim.
Distância a ser percorrida em Rodovia Não Pavimentada:	Km		Veloc. Média:	30,00	Km/h N Pavim.
		Veiculos Leves	Veloc. Média:	60,00	Km/h Pavim.
			Veloc. Média:	40,00	Km/h N Pavim.

Item	Equipamento	Cód.	Quant.	Tempo de percurso (h)	Fator Utilização	Custo Horário R\$	Total em R\$	Observações
1.0	Equipamentos Leves							
1.1	Veículo leve tipo pick-up 4x4	92138	1,00	4,1	1,00	127,54	522,91	
1.2	Caminhão Toco, PBT 16.000 kg	5824	1,00	4,1	1,00	136,79	560,84	
1.3	Caminhão Basculante 10m³ - 15t	91386	4,00	4,1	1,00	174,80	2.866,72	
1.4	Caminhão Pipa 10.000L	5901	1,00	4,1	1,00	170,58	699,38	
2.0	Equipamentos Pesados							
2.1	Trator de esteiras		1,00	6,1	2,00	213,39	2.603,36	Transporte c/ Cavalos Mecânicos c/ Reboque
2.2	Carregadeira de pneus		1,00	6,1	2,00	213,39	2.603,36	Transporte c/ Cavalos Mecânicos c/ Reboque
2.3	Escavadeira Hidráulica		1,00	6,1	2,00	213,39	2.603,36	Transporte c/ Cavalos Mecânicos c/ Reboque
2.4	Motoniveladora		1,00	6,1	2,00	213,39	2.603,36	Transporte c/ Cavalos Mecânicos c/ Reboque
2.5	Trator de pneus c/ grade		1,00	6,1	2,00	213,39	2.603,36	Transporte c/ Cavalos Mecânicos c/ Reboque
2.6	Rolo compactador auto propulsor		1,00	6,1	2,00	213,39	2.603,36	Transporte c/ Cavalos Mecânicos c/ Reboque
2.7	Retroescavadeira de pneus		1,00	6,1	2,00	213,39	2.603,36	Transporte c/ Cavalos Mecânicos c/ Reboque
CUSTO DA MOBILIZAÇÃO							R\$ 22.873,37	


Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro Civil
Crea nº 910.295 - RR
Fiscalização PMC

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-1132

E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br