



Prefeitura Municipal de Caracarái

CURVA ABC

LEGENDA	FAIXA
A	0,00% a 50,00%
B	50,00% a 80,00%
C	80,00% a 100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI	PORCENTAGEM	PORCENTAGEM ACUMULADA	FAIXA
2.4	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 c/ esc.	m³	146.576,088	5,46	967.402,18	10,81%	10,81%	A
2.6	Regularização de sub-leito	m²	540.000,000	1,27	831.600,00	9,29%	20,10%	A
2.5	Compactação de aterro a 100% Proctor Normal	m³	122.146,740	5,26	776.853,27	8,68%	28,78%	A
5.1.4.3	Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	504,000	1.014,69	618.644,88	6,91%	35,69%	A
5.1.2.1	Estaca de Madeira Cravada (seção de 0,30m x 0,30m)	m	870,000	453,49	477.273,30	5,33%	41,02%	A
3.2	Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não. Pav.	t.Km	319.608,000	1,22	473.019,84	5,28%	46,31%	A
5.1.5.4	Pintura de proteção das peças estruturais da ponte	m²	14.109,960	26,35	449.825,52	5,03%	51,33%	B
3.1	Recomposição de Revestimento Primário	m³	45.000,000	7,15	389.250,00	4,35%	55,68%	B
5.1.4.4	Tabuleiro (0,10 x 0,20 x 5,00m)	pç	1.260,000	233,76	356.302,80	3,98%	59,66%	B
2.3	Serviços Topográficos	m²	540.000,000	0,43	280.800,00	3,14%	62,80%	B
4.2.5	Boca de BDTC Ø 1,20m	und	56,000	3.641,22	246.667,68	2,76%	65,55%	B
5.1.3.1	Pilar de madeira (0,30x0,30m)	m	696,000	275,71	232.136,88	2,59%	68,15%	B
5.1.4.2	Balancin (0,30 x 0,30 x 3,00m)	pç	312,000	595,79	224.867,76	2,51%	70,66%	B
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	540.000,000	0,34	221.400,00	2,47%	73,13%	B
5.1.5.3	Alas de contenção laterais	und	96,000	1.528,52	177.508,80	1,98%	75,12%	B
4.1.5	Corpo de BDTC Ø 1,20m	m	196,000	709,41	168.201,32	1,88%	77,00%	B
5.1.4.6	Guarda-rodas (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	126,000	1.014,70	154.662,48	1,73%	78,72%	B
5.1.4.5	Deslizante (0,08 x 0,30 x 5,00m)	pç	378,000	332,59	152.080,74	1,70%	80,42%	C
7.1	Carga de Material Proveniente da Limpeza Lateral	m³	54.000,000	2,30	150.120,00	1,68%	82,10%	C
5.1.5.1	Guarda Corpo	m	630,000	196,76	149.952,60	1,68%	83,77%	C
2.2	Reconformação de Plataforma	ha	54,000	1.787,90	116.792,28	1,30%	85,08%	C
5.1.4.1	Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	87,000	1.078,83	113.540,22	1,27%	86,35%	C
4.2.2	Boca de BSTC Ø 0,80m	und	62,000	1.352,06	101.406,58	1,13%	87,48%	C
1.4	Canteiro de Obras	m²	154,000	480,02	89.424,72	1,00%	88,48%	C
6.2	Controle Tecnológico	Km	90,000	718,32	78.205,50	0,87%	89,35%	C
7.3	Regularização mecânica de área degradada	m³	38.439,000	1,62	75.340,44	0,84%	90,20%	C

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-1132

E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br



Prefeitura Municipal de Caracarái

CURVA ABC

LEGENDA	FAIXA
A	0,00% a 50,00%
B	50,00% a 80,00%
C	80,00% a 100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI	PORCENTAGEM	PORCENTAGEM ACUMULADA	FAIXA
7.2	Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não Pav.	t.Km	71.734,500	0,81	70.299,81	0,79%	90,98%	C
5.1.5.6	Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva	m²	186,240	288,47	64.990,31	0,73%	91,71%	C
4.2.3	Boca de BSTC Ø 1,00m	und	28,000	1.904,50	64.508,36	0,72%	92,43%	C
4.1.2	Corpo de BSTC Ø 0,80m	m	217,000	221,54	58.156,00	0,65%	93,08%	C
5.1.5.2	Cortinas de contenção	und	48,000	897,00	52.084,80	0,58%	93,66%	C
5.1.1.4	Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav.	t.km	68.154,096	0,61	50.434,03	0,56%	94,22%	C
4.2.6	Boca de BTTC Ø 1,20m	und	8,000	4.716,81	45.647,44	0,51%	94,73%	C
5.1.1.5	Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. não pav.	t.km	43.274,034	0,73	38.081,15	0,43%	95,16%	C
5.1.3.3	Contraventamento (0,20 x 0,10 x 7,50m)	pç	78,000	390,43	36.839,40	0,41%	95,57%	C
5.1.1.1	Desmonte de ponte existente	t	359,064	81,69	35.482,70	0,40%	95,97%	C
4.1.3	Corpo de BSTC Ø 1,00m	m	98,000	298,18	35.349,58	0,39%	96,36%	C
4.1.6	Corpo de BTTC Ø 1,20m	m	28,000	1.043,24	35.336,28	0,39%	96,76%	C
6.1	Valetamento para Saída D'água	m	90.000,000	0,32	35.100,00	0,39%	97,15%	C
5.1.4.7	Batente (0,20 x 0,20 x 5,00m)	pç	48,000	523,28	30.384,48	0,34%	97,49%	C
5.1.5.5	Aquisição de RL-1C (Pintura de proteção)	t	14,107	1.640,48	27.995,20	0,31%	97,80%	C
5.1.3.2	Linha D'água (0,20 x 0,10 x 5,00m)	pç	78,000	296,25	27.952,86	0,31%	98,11%	C
1.3	Mobilização	und	1,000	22.873,37	27.669,92	0,31%	98,42%	C
5.1.1.2	Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol)	t.km	24.418,904	0,75	22.221,20	0,25%	98,67%	C
4.2.1	Boca de BSTC Ø 0,60m	und	20,000	903,40	21.856,80	0,24%	98,91%	C
1.6	Manutenção do Canteiro	mês	6,000	2.875,52	20.871,12	0,23%	99,15%	C
5.1.1.3	Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol)	t.km	15.553,539	0,81	15.242,47	0,17%	99,32%	C
4.1.1	Corpo de BSTC Ø 0,60m	m	70,000	149,51	12.660,20	0,14%	99,46%	C
4.2.4	Boca de BDTC Ø 1,00m	und	4,000	2.408,29	11.653,24	0,13%	99,59%	C
4.1.4	Corpo de BDTC Ø 1,00m	m	14,000	519,76	8.802,50	0,10%	99,69%	C
1.5	Locação de área para canteiro	mês	6,000	1.000,00	7.258,20	0,08%	99,77%	C
1.7	Padrão Energia Trifásica	und	1,000	3.952,86	4.781,78	0,05%	99,82%	C

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-1132

E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br



Prefeitura Municipal de Caracarái

CURVA ABC

LEGENDA	FAIXA
A	0,00% a 50,00%
B	50,00% a 80,00%
C	80,00% a 100,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI	PORCENTAGEM	PORCENTAGEM ACUMULADA	FAIXA
1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	12,000	313,43	4.549,92	0,05%	99,87%	C
1.10	Rede Elétrica	m	77,000	40,69	3.789,94	0,04%	99,92%	C
1.2	Placa de Identificação da Vicinal	m²	4,000	644,19	3.117,12	0,03%	99,95%	C
1.8	Rede Hidráulica	m	60,000	40,10	2.910,60	0,03%	99,98%	C
1.9	Rede de Esgoto	m	60,000	21,48	1.558,80	0,02%	100,00%	C
					R\$ 8.950.866,00			


Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro Civil
Crea nº 910.295 - RR
Fiscalização PMC