



Prefeitura Municipal de Caracaraí


Rodovia: Vicinal 01 CAI-118 (Serra Dourada)
Trecho: Entronc. Vicinal 01 CAI-118 (Km 0,00) x Rio Anauá (Km 23,00)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 23,00 Km
Município: Caracaraí

Km	COORDENADAS	
0,00	N	01°18'16,36"
	W	60°02'53,12"
23,00	N	01°07'09,03"
	W	60°00'55,32"

CÁLCULO DO DMT								
Km Inicial	Km Final	Km Médio	Jazida Km	DF - (m)	Altura	Largura	Volume m³	Momento (m³ x Km)
0,00	13,60	6,80	8,65	100,00	0,10	5,00	6.800,00	46.920,00
13,60	23,00	18,30	8,65	100,00	0,10	5,00	4.700,00	22.560,00
TOTAL							11.500,00	69.480,00
DMT em Km								6,04

LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA				
Km	Afastamento (m)	COORDENADAS		OBSERVAÇÕES
		N	W	
8,90	100,00	01°11'14,92"	60°01'34,41"	A 100,00m do lado esquerdo da Vic. 01 CAI-118

ÁREA DEGRADADA A SER RECUPERADA								
Km Inicial	Km Final	Volume Explorado (m³)	Camada explorada (m)	Volume de Regularização (m³)				Obs.:
				Larg. (m)	Comp. (m)	Altura (m)	Volume (m³)	
0,00	23,00	13.225,00	1,00	115,00	115,00	0,20	2.645,00	


Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro Civil
Crea nº 910.295 - RR
Fiscalização PMC