



Prefeitura Municipal de Caracará

Rodovia: Vicinal 01 CAI-118 (Serra Dourada)
Trecho: Entronc. Vicinal 01 CAI-118 (Km 0,00) x Rio Anauá (Km 23,00)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 23,00 Km
Município: Caracará

Km	COORDENADAS	
0,00	N	01°18'16,36"
	W	60°02'53,12"
23,00	N	01°07'09,03"
	W	60°00'55,32"

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

1.0 Serviços Preliminares

1.1 Placa de Identificação da Vicinal

Km	Lado	Quantidade	Altura (m)	Comp. (m)	Área (m²)	Área Total (m²)	Observações
0,00	E/D	2,00	0,50	1,00	0,50	1,00	Placa de Identificação da Vicinal

2.0 Terraplenagem

2.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m

Km Inicial	Km Final	Extensão (m)	Largura (m)	Fator de Utilização	Área (m²)	Observações
0,00	23,00	23.000,00	3,00	2,00	138.000,00	

2.2 Reconformação de plataforma

Km Inicial	Km Final	Extensão (m)	Largura (m)	Fator de Utilização	Área (Ha)	Observações
0,00	23,00	23.000,00	6,00	1,00	13,80	

2.3 Serviços Topográficos

Km Inicial	Km Final	Extensão (m)	Largura (m)	Fator de Utilização	Área (m²)	Observações
0,00	23,00	23.000,00	6,00	1,00	138.000,00	

2.4 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 c/ esc.

Km Inicial	Km Final	Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Volume (m³)	Observações
0,00	23,00	23.000,00	6,00		33.010,824	Ver Mapa de Cubação

2.5 Compactação de aterro a 100% Proctor Normal

Km Inicial	Km Final	Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Volume (m³)	Observações
0,00	23,00	23.000,00	6,00		27.509,020	Ver Mapa de Cubação

2.6 Regularização de sub-leito

Km Inicial	Km Final	Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)		Observações
0,00	23,00	23.000,00	6,00	138.000,00		

3.0 Revestimento Primário

3.1 Recomposição de Revestimento Primário

Km Inicial	Km Final	Extensão (m)	Largura (m)	Espessura (m)	Volume (m³)	Observações
0,00	23,00	23.000,00	5,00	0,10	11.500,00	

3.2 Transporte Local Caminhão Basculante 10m³ Rod. Não Pav.

Km Inicial	Km Final	Extensão (m)	Largura (m)	Esp. Camada (m)	Volume compactado (m³)	Densidade (t/m³)	DMT (Km)	Momento de Transporte (t.Km)
0,00	23,00	23.000,00	5,00	0,10	11.500,00	1,84	3,86	81.677,60



Prefeitura Municipal de Caracará

Rodovia: Vicinal 01 CAI-118 (Serra Dourada)
Trecho: Entronc. Vicinal 01 CAI-118 (Km 0,00) x Rio Anauá (Km 23,00)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 23,00 Km
Município: Caracará

Km	COORDENADAS	
	N	01°18'16,36"
0,00	W	60°02'53,12"
	N	01°07'09,03"
23,00	W	60°00'55,32"

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

4.0 Obras de Arte Corrente

Item	Discriminação	Corpo (m)	Boca (und)	Observações
1	Corpo de BSTC Ø 0,60m	14,00	4,00	
2	Corpo de BSTC Ø 0,80m	91,00	26,00	
3	Corpo de BSTC Ø 1,00m	35,00	10,00	
4	Corpo de BDTC Ø 1,20m	7,00	2,00	
5	Corpo de BTTC Ø 1,20m	21,00	6,00	

Localização detalhada das Obras de Arte Corrente em anexo

5.0 Obras de Arte Especiais

Item	Discriminação	Km	Extensão (m)	Observações
1	Ponte de Madeira	1,30	10,00	
2	Ponte de Madeira	2,50	10,00	
3	Ponte de Madeira	3,00	10,00	
4	Ponte de Madeira	10,10	15,00	
5	Ponte de Madeira	12,00	15,00	
6	Ponte de Madeira	16,10	10,00	
7	Ponte de Madeira	20,60	10,00	
8	Ponte de Madeira	21,60	20,00	
9	Ponte de Madeira	22,00	10,00	

Localização detalhada das Obras de Arte Especiais em anexo

6.0 Serviços Complementares

6.1 Valetamento para Saída D'água

Km Inicial	Km Final	Extensão (m)	Largura (m)	Fator de Utilização	% da extensão a executar	Quantidade (m)	Observações
0,00	23,00	23.000,00	1,00	2,00	50,00%	23.000,00	

6.2 Controle Tecnológico

Discriminação	Quant. (Km)	Observações
Ensaio para recebimentos de trechos	23,00	

7.0 Recuperação de Áreas Degradadas

7.1 Carga de Material Proveniente da Limpeza Lateral

Km Inicial	Km Final	Extensão (m)	Largura (m)	Alt. (m)	Fator de Utilização	Quant. (m³)	Observações
0,00	23,00	23.000,00	3,00	0,10	2,00	13.800,00	

7.2 Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não Pav.

Discriminação	Unidade	Volume (m³)	Dens. t/m³	DMT	Quant.
Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não Pav. (JAZ.)	t.Km	2.645,00	1,20	6,04	19.170,96
TOTAL					19.170,96

7.3 Regularização mecânica de área degradada

Discriminação	Unidade	Volume (m³)	Observações
Regularização mecânica de área degradada	m³	8.971,00	Conforme Memória do DMT e Mapa de cubação


Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro Civil
Crea nº 910.295 - RR
Fiscalização PMC