



Prefeitura Municipal de Caracará

Rodovia: Vicinal 01 CAI-118 (Serra Dourada)
Trecho: Entronc. Vicinal 01 CAI-118 (Km 0,00) x Rio Anauá (Km 23,00)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 23,00 Km
Município: Caracará

BASE DE PREÇOS	
SINAPI - RR MAI/18	
B.D.I.	20,97%

ORÇAMENTO BÁSICO

Item	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1.0	Serviços Preliminares				779,28
1.1	Placa de Identificação da Vicinal	m ²	1,000	779,28	779,28
2.0	Terraplenagem				763.535,73
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	138.000,000	0,41	56.580,00
2.2	Reconformação de plataforma	ha	13,800	2.162,82	29.846,92
2.3	Serviços Topográficos	m ²	138.000,000	0,52	71.760,00
2.4	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 c/ esc.	m ³	33.010,824	6,60	217.871,44
2.5	Compactação de aterro a 100% Proctor Normal	m ³	27.509,020	6,36	174.957,37
2.6	Regularização de sub-leito	m ²	138.000,000	1,54	212.520,00
3.0	Revestimento Primário				220.357,85
3.1	Recomposição de Revestimento Primário	m ³	11.500,000	8,65	99.475,00
3.2	Transporte Local Caminhão Basculante 10m ³ Rod. Não Pav.	t.Km	81.677,600	1,48	120.882,85
4.0	Obras de Arte Corrente				185.034,83
4.1	Implantação de Corpo de Bueiro				
4.1.1	Corpo de BSTC Ø 0,60m	m	14,000	180,86	2.532,04
4.1.2	Corpo de BSTC Ø 0,80m	m	91,000	268,00	24.388,00
4.1.3	Corpo de BSTC Ø 1,00m	m	35,000	360,71	12.624,85
4.1.4	Corpo de BDTC Ø 1,20m	m	7,000	858,17	6.007,19
4.1.5	Corpo de BTTC Ø 1,20m	m	21,000	1.262,01	26.502,21
4.2	Implantação de Boca de Bueiro				
4.2.1	Boca de BSTC Ø 0,60m	und	4,000	1.092,84	4.371,36
4.2.2	Boca de BSTC Ø 0,80m	und	26,000	1.635,59	42.525,34
4.2.3	Boca de BSTC Ø 1,00m	und	10,000	2.303,87	23.038,70
4.2.4	Boca de BDTC Ø 1,20m	und	2,000	4.404,78	8.809,56
4.2.5	Boca de BTTC Ø 1,20m	und	6,000	5.705,93	34.235,58
5.0	Obras de Arte Especiais				1.238.681,16
5.1	Ponte de Madeira - Km 1,30	m	10,000	11.518,54	115.185,44
5.2	Ponte de Madeira - Km 2,50	m	10,000	11.523,31	115.233,09
5.3	Ponte de Madeira - Km 3,00	m	10,000	11.525,30	115.252,95
5.4	Ponte de Madeira - Km 10,10	m	15,000	10.996,95	164.954,21
5.5	Ponte de Madeira - Km 12,00	m	15,000	11.004,33	165.064,99

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-1132

E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br



Prefeitura Municipal de Caracarái

Rodovia: Vicinal 01 CAI-118 (Serra Dourada)
Trecho: Entronc. Vicinal 01 CAI-118 (Km 0,00) x Rio Anauá (Km 23,00)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 23,00 Km
Município: Caracarái


BASE DE PREÇOS	
SINAPI - RR MAI/18	
B.D.I.	20,97%

ORÇAMENTO BÁSICO

Item	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5.6	Ponte de Madeira - Km 16,10	m	10,000	11.577,32	115.773,16
5.7	Ponte de Madeira - Km 20,60	m	10,000	11.595,19	115.951,86
5.8	Ponte de Madeira - Km 21,60	m	20,000	10.762,90	215.258,01
5.9	Ponte de Madeira - Km 22,00	m	10,000	11.600,75	116.007,45
6.0	Serviços Complementares				28.955,85
6.1	Valetamento para Saída D'água	m	23.000,000	0,39	8.970,00
6.2	Controle Tecnológico	Km	23,000	868,95	19.985,85
7.0	Recuperação de Áreas Degradadas				74.734,70
7.1	Carga de Material Proveniente da Limpeza Lateral	m³	13.800,000	2,78	38.364,00
7.2	Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não Pav.	t.Km	19.170,960	0,98	18.787,54
7.3	Regularização mecânica de área degradada	m³	8.971,000	1,96	17.583,16

VALOR TOTAL R\$ 2.512.079,40

VALOR DO KM R\$ 109.220,84


Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro Civil
Crea nº 910.295 - RR
Fiscalização PMC