



Prefeitura Municipal de Caracarái

Rodovia: Vicinal 02 CAI-383 (Bem Querer)
Trecho: Entronc. BR-210 (Km 0,00) x Vicinal 01 CAI-118 (Km 25,70)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 25,70 Km
Município: Caracarái

BASE DE PREÇOS	
SINAPI - RR MAI/18	
B.D.I.	20,97%

ORÇAMENTO BÁSICO

Item	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1.0	Serviços Preliminares				779,28
1.1	Placa de Identificação da Vicinal	m ²	1,000	779,28	779,28
2.0	Terraplenagem				1.056.897,51
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	154.200,000	0,41	63.222,00
2.2	Reconformação de plataforma	ha	15,420	2.162,82	33.350,68
2.3	Serviços Topográficos	m ²	154.200,000	0,52	80.184,00
2.4	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 c/ esc.	m ³	54.006,120	6,60	356.440,39
2.5	Compactação de aterro a 100% Proctor Normal	m ³	45.005,100	6,36	286.232,44
2.6	Regularização de sub-leito	m ²	154.200,000	1,54	237.468,00
3.0	Revestimento Primário				246.225,94
3.1	Recomposição de Revestimento Primário	m ³	12.850,000	8,65	111.152,50
3.2	Transporte Local Caminhão Basculante 10m ³ Rod. Não Pav.	t.Km	91.265,840	1,48	135.073,44
4.0	Obras de Arte Corrente				338.545,72
4.1	Implantação de Corpo de Bueiro				
4.1.1	Corpo de BSTC Ø 0,60m	m	56,000	180,86	10.128,16
4.1.2	Corpo de BSTC Ø 0,80m	m	119,000	268,00	31.892,00
4.1.3	Corpo de BSTC Ø 1,00m	m	63,000	360,71	22.724,73
4.1.4	Corpo de BDTC Ø 1,00m	m	14,000	628,75	8.802,50
4.1.5	Corpo de BDTC Ø 1,20m	m	56,000	858,17	48.057,52
4.1.6	Corpo de BTTC Ø 1,20m	m	7,000	1.262,01	8.834,07
4.2	Implantação de Boca de Bueiro				
4.2.1	Boca de BSTC Ø 0,60m	und	16,000	1.092,84	17.485,44
4.2.2	Boca de BSTC Ø 0,80m	und	34,000	1.635,59	55.610,06
4.2.3	Boca de BSTC Ø 1,00m	und	18,000	2.303,87	41.469,66
4.2.4	Boca de BDTC Ø 1,00m	und	4,000	2.913,31	11.653,24
4.2.5	Boca de BDTC Ø 1,20m	und	16,000	4.404,78	70.476,48
4.2.6	Boca de BTTC Ø 1,20m	und	2,000	5.705,93	11.411,86
5.0	Obras de Arte Especiais				687.752,59
5.1	Ponte de Madeira - Km 11,50	m	10,000	11.467,71	114.677,14
5.2	Ponte de Madeira - Km 11,90	m	45,000	10.174,89	457.870,15

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-1132

E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br



Prefeitura Municipal de Caracarái

Rodovia: Vicinal 02 CAI-383 (Bem Querer)
Trecho: Entronc. BR-210 (Km 0,00) x Vicinal 01 CAI-118 (Km 25,70)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 25,70 Km
Município: Caracarái

BASE DE PREÇOS	
SINAPI - RR MAI/18	
B.D.I.	20,97%

ORÇAMENTO BÁSICO

Item	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
5.3	Ponte de Madeira - Km 24,80	m	10,000	11.520,53	115.205,30
6.0	Serviços Complementares				32.355,02
6.1	Valetamento para Saída D'água	m	25.700,000	0,39	10.023,00
6.2	Controle Tecnológico	Km	25,700	868,95	22.332,02
7.0	Recuperação de Áreas Degradadas				86.251,30
7.1	Carga de Material Proveniente da Limpeza Lateral	m³	15.420,000	2,78	42.867,60
7.2	Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não Pav.	t.Km	17.659,080	0,98	17.305,90
7.3	Regularização mecânica de área degradada	m³	13.305,000	1,96	26.077,80

VALOR TOTAL R\$ 2.448.807,36

VALOR DO KM R\$ 95.284,33


Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro Civil
Crea nº 910.295 - RR
Fiscalização PMC