



Prefeitura Municipal de Caracarái

Rodovia: Vicinal 29 CAI-330 (Vila Barauana)
Trecho: Entronc. BR-432 (Km 0,00) x Vicinal 29 (Km 14,80)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 14,80 Km
Município: Caracarái

BASE DE PREÇOS

SINAPI - RR MAI/18

B.D.I.

20,97%

ORÇAMENTO BÁSICO

Item	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1.0	Serviços Preliminares				779,28
1.1	Placa de Identificação da Vicinal	m ²	1,000	779,28	779,28
2.0	Terraplenagem				610.484,72
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	88.800,000	0,41	36.408,00
2.2	Reconformação de plataforma	ha	8,880	2.162,82	19.205,84
2.3	Serviços Topográficos	m ²	88.800,000	0,52	46.176,00
2.4	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 c/ esc.	m ³	31.255,704	6,60	206.287,65
2.5	Compactação de aterro a 100% Proctor Normal	m ³	26.046,420	6,36	165.655,23
2.6	Regularização de sub-leito	m ²	88.800,000	1,54	136.752,00
3.0	Revestimento Primário				141.795,48
3.1	Recomposição de Revestimento Primário	m ³	7.400,000	8,65	64.010,00
3.2	Transporte Local Caminhão Basculante 10m ³ Rod. Não Pav.	t.Km	52.557,760	1,48	77.785,48
4.0	Obras de Arte Corrente				123.681,18
4.1	Implantação de Corpo de Bueiro				
4.1.1	Corpo de BSTC Ø 0,80m	m	7,000	268,00	1.876,00
4.1.2	Corpo de BDTC Ø 1,20m	m	56,000	858,17	48.057,52
4.2	Implantação de Boca de Bueiro				
4.2.1	Boca de BSTC Ø 0,80m	und	2,000	1.635,59	3.271,18
4.2.2	Boca de BDTC Ø 1,20m	und	16,000	4.404,78	70.476,48
5.0	Obras de Arte Especiais				690.830,98
5.1	Ponte de Madeira - Km 1,50	m	10,000	11.490,75	114.907,51
5.2	Ponte de Madeira - Km 3,60	m	10,000	11.499,09	114.990,90
5.3	Ponte de Madeira - Km 5,80	m	10,000	11.507,83	115.078,27
5.4	Ponte de Madeira - Km 6,20	m	10,000	11.509,42	115.094,16
5.5	Ponte de Madeira - Km 13,20	m	10,000	11.537,21	115.372,13
5.6	Ponte de Madeira - Km 13,60	m	10,000	11.538,80	115.388,01
6.0	Serviços Complementares				18.632,46
6.1	Valetamento para Saída D'água	m	14.800,000	0,39	5.772,00
6.2	Controle Tecnológico	Km	14,800	868,95	12.860,46

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-1132

E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br



Prefeitura Municipal de Caracarái

Rodovia: Vicinal 29 CAI-330 (Vila Barauana)
Trecho: Entronc. BR-432 (Km 0,00) x Vicinal 29 (Km 14,80)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 14,80 Km
Município: Caracarái

BASE DE PREÇOS	
SINAPI - RR MAI/18	
B.D.I.	20,97%

ORÇAMENTO BÁSICO

Item	Descrição	Und.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
7.0	Recuperação de Áreas Degradadas				47.488,71
7.1	Carga de Material Proveniente da Limpeza Lateral	m³	8.880,000	2,78	24.686,40
7.2	Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não Pav.	t.Km	7.883,660	0,98	7.725,99
7.3	Regularização mecânica de área degradada	m³	7.692,000	1,96	15.076,32

VALOR TOTAL R\$ 1.633.692,81

VALOR DO KM R\$ 110.384,65


Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro Civil
Crea nº 910.295 - RR
Fiscalização PMC