



Prefeitura Municipal de Caracarái

Rodovia: Vicinal 29 CAI-330 (Vila Barauana)
Vicinal 31 CAI-331 (Vila Barauana)
Vicinal 01 CAI-118 (Serra Dourada)
Vicinal 02 CAI-383 (Bem Querer)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 90,00 Km
Município: Caracarái

BASE DE PREÇOS

SINAPI - RR MAI/18

B.D.I.

20,97%

QUANTITATIVO GERAL

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de Obra	m ²	12,00		
1.2	Placa de Identificação da Vicinal	m ²	4,00		
1.3	Mobilização	und	1,00		
1.4	Canteiro de Obras	m ²	154,00		
1.5	Locação de área para canteiro	mês	6,00		
1.6	Manutenção do Canteiro	mês	6,00		
1.7	Padrão Energia Trifásica	und	1,00		
1.8	Rede Hidráulica	m	60,00		
1.9	Rede de Esgoto	m	60,00		
1.10	Rede Elétrica	m	77,00		
2.0	TERRAPLENAGEM				
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	540.000,00		
2.2	Reconformação de Plataforma	ha	54,00		
2.3	Serviços Topográficos	m ²	540.000,00		
2.4	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 c/ esc.	m ³	146.576,09		
2.5	Compactação de aterro a 100% Proctor Normal	m ³	122.146,74		
2.6	Regularização de sub-leito	m ²	540.000,00		
3.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
3.1	Recomposição de Revestimento Primário	m ³	45.000,00		
3.2	Transp. Local Cam. Basc. 10m ³ Rod. Não. Pav.	t.Km	319.608,00		
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE				
4.1	Implantação de corpo de bueiro				
4.1.1	Corpo de BSTC Ø 0,60m	m	70,00		
4.1.2	Corpo de BSTC Ø 0,80m	m	217,00		
4.1.3	Corpo de BSTC Ø 1,00m	m	98,00		
4.1.4	Corpo de BDTC Ø 1,00m	m	14,00		
4.1.5	Corpo de BDTC Ø 1,20m	m	196,00		
4.1.6	Corpo de BTTC Ø 1,20m	m	28,00		
4.2	Implantação de boca de bueiro				
4.2.1	Boca de BSTC Ø 0,60m	und	20,00		
4.2.2	Boca de BSTC Ø 0,80m	und	62,00		

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-1132

E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br



Prefeitura Municipal de Caracará

Rodovia: Vicinal 29 CAI-330 (Vila Barauana)
Vicinal 31 CAI-331 (Vila Barauana)
Vicinal 01 CAI-118 (Serra Dourada)
Vicinal 02 CAI-383 (Bem Querer)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 90,00 Km
Município: Caracará

BASE DE PREÇOS

SINAPI - RR MAI/18

B.D.I.

20,97%

QUANTITATIVO GERAL

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
4.2.3	Boca de BSTC Ø 1,00m	und	28,00		
4.2.4	Boca de BDTC Ø 1,00m	und	4,00		
4.2.5	Boca de BDTC Ø 1,20m	und	56,00		
4.2.6	Boca de BTTC Ø 1,20m	und	8,00		
5.0	OBRA DE ARTES ESPECIAIS				
5.1	Pontes de Madeira				
5.1.1	Serviços Preliminares				
5.1.1.1	Desmonte de ponte existente	t	359,06		
5.1.1.2	Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol)	t.km	24.418,90		
5.1.1.3	Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol)	t.km	15.553,54		
5.1.1.4	Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav.	t.km	68.154,10		
5.1.1.5	Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. não pav.	t.km	43.274,03		
5.1.2	Infraestrutura				
5.1.2.1	Estaca de Madeira Cravada (seção de 0,30m x 0,30m)	m	870,00		
5.1.3	Mesoestrutura				
5.1.3.1	Pilar de madeira (0,30x0,30m)	m	696,00		
5.1.3.2	Linha D'água (0,20 x 0,10 x 5,00m)	pç	78,00		
5.1.3.3	Contraventamento (0,20 x 0,10 x 7,50m)	pç	78,00		
5.1.4	Supraestrutura				
5.1.4.1	Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	87,00		
5.1.4.2	Balancin (0,30 x 0,30 x 3,00m)	pç	312,00		
5.1.4.3	Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	504,00		
5.1.4.4	Tabuleiro (0,10 x 0,20 x 5,00m)	pç	1.260,00		
5.1.4.5	Deslizante (0,08 x 0,30 x 5,00m)	pç	378,00		
5.1.4.6	Guarda-rodas (0,30 x 0,30 x 5,00m)	pç	126,00		
5.1.4.7	Batente (0,20 x 0,20 x 5,00m)	pç	48,00		
5.1.5	Serviços Complementares				
5.1.5.1	Guarda Corpo	m	630,00		
5.1.5.2	Cortinas de contenção	und	48,00		
5.1.5.3	Alas de contenção laterais	und	96,00		
5.1.5.4	Pintura de proteção das peças estruturais da ponte	m²	14.109,96		
5.1.5.5	Aquisição de RL-1C (Pintura de proteção)	t	14,11		
5.1.5.6	Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva	m²	186,24		
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-1132

E-mail: gapre@caracará.rr.gov.br



Prefeitura Municipal de Caracará

Rodovia: Vicinal 29 CAI-330 (Vila Barauana)
Vicinal 31 CAI-331 (Vila Barauana)
Vicinal 01 CAI-118 (Serra Dourada)
Vicinal 02 CAI-383 (Bem Querer)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 90,00 Km
Município: Caracará

BASE DE PREÇOS

SINAPI - RR MAI/18

B.D.I.

20,97%

QUANTITATIVO GERAL

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
6.1	Valetamento para Saída D'água	m	90.000,00		
6.2	Controle Tecnológico	Km	90,00		
7.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
7.1	Carga de Material Proveniente da Limpeza Lateral	m ³	54.000,00		
7.2	Transp. Local Cam. Basc. 10m ³ Rod. Não Pav.	t.Km	71.734,50		
7.3	Regularização mecânica de área degradada	m ³	38.439,00		


Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro Civil
Crea nº 910.295 - RR
Fiscalização PMC