



Prefeitura Municipal de Caracaraí

Rodovia: Vicinal 01 CAI-118 (Serra Dourada)
Trecho: Entronc. Vicinal 01 CAI-118 (Km 0,00) x Rio Anauá (Km 23,00)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 23,00 Km
Município: Caracaraí

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de Identificação da Vicinal	m ²	1,000
2.0	Terraplenagem		
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	138.000,000
2.2	Reconformação de plataforma	ha	13,800
2.3	Serviços Topográficos	m ²	138.000,000
2.4	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 c/ esc.	m ³	33.010,824
2.5	Compactação de aterro a 100% Proctor Normal	m ³	27.509,020
2.6	Regularização de sub-leito	m ²	138.000,000
3.0	Revestimento Primário		
3.1	Recomposição de Revestimento Primário	m ³	11.500,000
3.2	Transporte Local Caminhão Basculante 10m ³ Rod. Não Pav.	t.Km	81.677,600
4.0	Obras de Arte Corrente		
4.1	Implantação de Corpo de Bueiro		
4.1.1	Corpo de BSTC Ø 0,60m	m	14,000
4.1.2	Corpo de BSTC Ø 0,80m	m	91,000
4.1.3	Corpo de BSTC Ø 1,00m	m	35,000
4.1.4	Corpo de BDTC Ø 1,20m	m	7,000
4.1.5	Corpo de BTTC Ø 1,20m	m	21,000
4.2	Implantação de Boca de Bueiro		
4.2.1	Boca de BSTC Ø 0,60m	und	4,000
4.2.2	Boca de BSTC Ø 0,80m	und	26,000
4.2.3	Boca de BSTC Ø 1,00m	und	10,000
4.2.4	Boca de BDTC Ø 1,20m	und	2,000
4.2.5	Boca de BTTC Ø 1,20m	und	6,000
5.0	Obras de Arte Especiais		
5.1	Ponte de Madeira - Km 1,30	m	10,000
5.2	Ponte de Madeira - Km 2,50	m	10,000
5.3	Ponte de Madeira - Km 3,00	m	10,000
5.4	Ponte de Madeira - Km 10,10	m	15,000

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-1132

E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br



Prefeitura Municipal de Caracaraí

Rodovia: Vicinal 01 CAI-118 (Serra Dourada)
Trecho: Entronc. Vicinal 01 CAI-118 (Km 0,00) x Rio Anauá (Km 23,00)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 23,00 Km
Município: Caracaraí

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
5.5	Ponte de Madeira - Km 12,00	m	15,000
5.6	Ponte de Madeira - Km 16,10	m	10,000
5.7	Ponte de Madeira - Km 20,60	m	10,000
5.8	Ponte de Madeira - Km 21,60	m	20,000
5.9	Ponte de Madeira - Km 22,00	m	10,000
6.0	Serviços Complementares		
6.1	Valetamento para Saída D'água	m	23.000,000
6.2	Controle Tecnológico	Km	23,000
7.0	Recuperação de Áreas Degradadas		
7.1	Carga de Material Proveniente da Limpeza Lateral	m³	13.800,000
7.2	Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não Pav.	t.Km	19.170,960
7.3	Regularização mecânica de área degradada	m³	8.971,000


Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro Civil
Crea nº 910.295 - RR
Fiscalização PMC