



Prefeitura Municipal de Caracarái

Rodovia: Vicinal 02 CAI-383 (Bem Querer)
Trecho: Entronc. BR-210 (Km 0,00) x Vicinal 01 CAI-118 (Km 25,70)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 25,70 Km
Município: Caracarái

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de Identificação da Vicinal	m ²	1,000
2.0	Terraplenagem		
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	154.200,000
2.2	Reconformação de plataforma	ha	15,420
2.3	Serviços Topográficos	m ²	154.200,000
2.4	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 c/ esc.	m ³	54.006,120
2.5	Compactação de aterro a 100% Proctor Normal	m ³	45.005,100
2.6	Regularização de sub-leito	m ²	154.200,000
3.0	Revestimento Primário		
3.1	Recomposição de Revestimento Primário	m ³	12.850,000
3.2	Transporte Local Caminhão Basculante 10m ³ Rod. Não Pav.	t.Km	91.265,840
4.0	Obras de Arte Corrente		
4.1	Implantação de Corpo de Bueiro		
4.1.1	Corpo de BSTC Ø 0,60m	m	56,000
4.1.2	Corpo de BSTC Ø 0,80m	m	119,000
4.1.3	Corpo de BSTC Ø 1,00m	m	63,000
4.1.4	Corpo de BDTC Ø 1,00m	m	14,000
4.1.5	Corpo de BDTC Ø 1,20m	m	56,000
4.1.6	Corpo de BTTC Ø 1,20m	m	7,000
4.2	Implantação de Boca de Bueiro		
4.2.1	Boca de BSTC Ø 0,60m	und	16,000
4.2.2	Boca de BSTC Ø 0,80m	und	34,000
4.2.3	Boca de BSTC Ø 1,00m	und	18,000
4.2.4	Boca de BDTC Ø 1,00m	und	4,000
4.2.5	Boca de BDTC Ø 1,20m	und	16,000
4.2.6	Boca de BTTC Ø 1,20m	und	2,000



Prefeitura Municipal de Caracaraí

Rodovia: Vicinal 02 CAI-383 (Bem Querer)
Trecho: Entronc. BR-210 (Km 0,00) x Vicinal 01 CAI-118 (Km 25,70)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 25,70 Km
Município: Caracaraí

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
5.0	Obras de Arte Especiais		
5.1	Ponte de Madeira - Km 11,50	m	10,000
5.2	Ponte de Madeira - Km 11,90	m	45,000
5.3	Ponte de Madeira - Km 24,80	m	10,000
6.0	Serviços Complementares		
6.1	Valetamento para Saída D'água	m	25.700,000
6.2	Controle Tecnológico	Km	25,700
7.0	Recuperação de Áreas Degradadas		
7.1	Carga de Material Proveniente da Limpeza Lateral	m³	15.420,000
7.2	Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não Pav.	t.Km	17.659,080
7.3	Regularização mecânica de área degradada	m³	13.305,000


Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro Civil
Crea nº 910.295 - RR
Fiscalização PMC