



Prefeitura Municipal de Caracarái

Rodovia: Vicinal 29 CAI-330 (Vila Barauana)
Trecho: Entronc. BR-432 (Km 0,00) x Vicinal 29 (Km 14,80)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 14,80 Km
Município: Caracarái

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de Identificação da Vicinal	m ²	1,000
2.0	Terraplenagem		
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	88.800,000
2.2	Reconformação de plataforma	ha	8,880
2.3	Serviços Topográficos	m ²	88.800,000
2.4	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 c/ esc.	m ³	31.255,704
2.5	Compactação de aterro a 100% Proctor Normal	m ³	26.046,420
2.6	Regularização de sub-leito	m ²	88.800,000
3.0	Revestimento Primário		
3.1	Recomposição de Revestimento Primário	m ³	7.400,000
3.2	Transporte Local Caminhão Basculante 10m ³ Rod. Não Pav.	t.Km	52.557,760
4.0	Obras de Arte Corrente		
4.1	Implantação de Corpo de Bueiro		
4.1.1	Corpo de BSTC Ø 0,80m	m	7,000
4.1.2	Corpo de BDTC Ø 1,20m	m	56,000
4.2	Implantação de Boca de Bueiro		
4.2.1	Boca de BSTC Ø 0,80m	und	2,000
4.2.2	Boca de BDTC Ø 1,20m	und	16,000
5.0	Obras de Arte Especiais		
5.1	Ponte de Madeira - Km 1,50	m	10,000
5.2	Ponte de Madeira - Km 3,60	m	10,000
5.3	Ponte de Madeira - Km 5,80	m	10,000
5.4	Ponte de Madeira - Km 6,20	m	10,000
5.5	Ponte de Madeira - Km 13,20	m	10,000
5.6	Ponte de Madeira - Km 13,60	m	10,000
6.0	Serviços Complementares		
6.1	Valetamento para Saída D'água	m	14.800,000
6.2	Controle Tecnológico	Km	14,800

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-1132


E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br



Prefeitura Municipal de Caracaraí

Rodovia: Vicinal 29 CAI-330 (Vila Barauana)
Trecho: Entronc. BR-432 (Km 0,00) x Vicinal 29 (Km 14,80)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 14,80 Km
Município: Caracaraí

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
7.0	Recuperação de Áreas Degradadas		
7.1	Carga de Material Proveniente da Limpeza Lateral	m³	8.880,000
7.2	Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não Pav.	t.Km	7.883,660
7.3	Regularização mecânica de área degradada	m³	7.692,000


Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro Civil
Crea nº 910.295 - RR
Fiscalização PMC