



Prefeitura Municipal de Caracaraí

Rodovia: Vicinal 31 CAI-331 (Vila Barauana)
Trecho: Entronc. BR-432 (Km 0,00) x Vicinal 31 (Km 26,50)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 26,50 Km
Município: Caracaraí

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de Identificação da Vicinal	m ²	1,000
2.0	Terraplenagem		
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	159.000,000
2.2	Reconformação de plataforma	ha	15,900
2.3	Serviços Topográficos	m ²	159.000,000
2.4	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 a 400 c/ esc.	m ³	28.303,440
2.5	Compactação de aterro a 100% Proctor Normal	m ³	23.586,200
2.6	Regularização de sub-leito	m ²	159.000,000
3.0	Revestimento Primário		
3.1	Recomposição de Revestimento Primário	m ³	13.250,000
3.2	Transporte Local Caminhão Basculante 10m ³ Rod. Não Pav.	t.Km	94.106,800
4.0	Obras de Arte Corrente		
4.1	Implantação de Corpo de Bueiro		
4.1.1	Corpo de BDTC Ø 1,20m	m	77,000
4.2	Implantação de Boca de Bueiro		
4.2.1	Boca de BDTC Ø 1,20m	und	22,000
5.0	Obras de Arte Especiais		
5.1	Ponte de Madeira - Km 0,80	m	10,000
5.2	Ponte de Madeira - Km 2,00	m	10,000
5.3	Ponte de Madeira - Km 9,30	m	15,000
5.4	Ponte de Madeira - Km 13,50	m	20,000
5.5	Ponte de Madeira - Km 15,70	m	15,000
5.6	Ponte de Madeira - Km 17,90	m	10,000
6.0	Serviços Complementares		
6.1	Valetamento para Saída D'água	m	26.500,000
6.2	Controle Tecnológico	Km	26,500
7.0	Recuperação de Áreas Degradadas		

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.

Telefone: (95) 3532-1132

E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br



Prefeitura Municipal de Caracaraí

Rodovia: Vicinal 31 CAI-331 (Vila Barauana)
Trecho: Entronc. BR-432 (Km 0,00) x Vicinal 31 (Km 26,50)
Serviço: Recuperação, Terraplenagem e Construção de P.E.C.
Extensão: 26,50 Km
Município: Caracaraí

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Unidade	Quant.
7.1	Carga de Material Proveniente da Limpeza Lateral	m³	15.900,000
7.2	Transp. Local Cam. Basc. 10m³ Rod. Não Pav.	t.Km	27.020,800
7.3	Regularização mecânica de área degradada	m³	8.471,000


Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro Civil
Crea nº 910.295 - RR
Fiscalização PMC