PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONSTRUÇAO DE CAPS - TIPO I
LOCAL: MUNICIPIO DE CARACARAÍ/RR
CR 872858/2018/MS/CAIXA - OPERAÇÃO 1059.701-33/2018 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

COMPOSIÇÃO UNITARIA DE PREÇOS					
CP AD 01				UN:	UN
ADMINISTRAÇAO DA OBRA					
MÃO DE OBRA (Conforme memoria de calculo)	**SINAPI**	**UN**	**COEF.**	**CUSTO UNIT.**	**CUSTO TOTAL**
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	CP ENG	MÊS	1,0000	12.040,20	12.040,20
					0,00
SUB TOTAL					**12.040,20**
LEIS SOCIAIS 114,80%					**0,00**
TOTAL (A)					**12.040,20**
MATERIAL/SUB-CONTRATADO	**SINAPI**	**UN**	**COEF.**	**CUSTO UNIT.**	**CUSTO TOTAL**
					0,00
					0,00
TOTAL (B)					**0,00**
CUSTO DIRETO TOTAL					**12.040,20**
OBS: CONSIDERAR PARA UM TOTAL MESES, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO				**X**	**4,00**
CUSTO DIRETO TOTAL					**48.160,80**
BDI I1 **24,82%**					**11.953,51**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					**60.114,31**

REF.: COMP. SINAPI 73838/001 - JANEIRO/2015					
COMP 01				UN:	UN
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS					
MÃO DE OBRA	**SINAPI**	**UN**	**COEF.**	**CUSTO UNIT.**	**CUSTO TOTAL**
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88325	H	0,6000	19,19	11,51
					0,00
SUB TOTAL					**11,51**
LEIS SOCIAIS 114,80%					**0,00**
TOTAL (A)					**11,51**
MATERIAL/SUB-CONTRATADO	**SINAPI**	**UN**	**COEF.**	**CUSTO UNIT.**	**CUSTO TOTAL**
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO	3104	CJ	2,0000	312,75	625,50
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	10507	M2	4,2000	183,98	772,71
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	11499	UN	2,0000	933,28	1.866,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONSTRUÇAO DE CAPS - TIPO I
LOCAL: MUNICIPIO DE CARACARAÍ/RR
CR 872858/2018/MS/CAIXA - OPERAÇÃO 1059.701-33/2018 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

COMPOSIÇÃO UNITARIA DE PREÇOS					
PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)	11523	UN	2,0000	9,46	18,92
					0,00
TOTAL (B)					**3.283,69**
CUSTO DIRETO TOTAL					**3.295,20**
BDI I1 **24,82%**					**817,87**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					**4.113,07**

REF.: COMP. SINAPI 41958 - JUNHO/2019					
COMP 02				**UN:**	**UN**
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE CONCRETO DUPLO T					
MÃO DE OBRA	**SINAPI**	**UN**	**COEF.**	**CUSTO UNIT.**	**CUSTO TOTAL**
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	8,0000	23,87	190,96
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	8,0000	14,87	118,96
SUB TOTAL					**309,92**
LEIS SOCIAIS 114,80%					**0,00**
TOTAL (A)					**309,92**
MATERIAL/SUB-CONTRATADO	**SINAPI**	**UN**	**COEF.**	**CUSTO UNIT.**	**CUSTO TOTAL**
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	406	UN	0,1147	51,01	5,85
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	420	UN	2,0000	20,75	41,50
CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	857	M	3,0000	7,27	21,81
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	937	M	26,7921	4,45	119,22
CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA	1062	UN	1,0000	98,00	98,00
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	1096	UN	2,0000	68,88	137,76
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	1539	UN	8,0000	2,92	23,36
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	1892	UN	4,0000	1,08	4,32
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	2392	UN	1,0000	55,38	55,38
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	2685	M	8,0000	3,50	28,00
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E	83397	UN	1,0000	1.471,83	1.471,83
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA	3379	UN	1,0000	40,54	40,54
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE	4346	UN	2,0000	7,07	14,14
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM	11267	UN	2,0000	7,27	14,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONSTRUÇAO DE CAPS - TIPO I
LOCAL: MUNICIPIO DE CARACARAÍ/RR
CR 872858/2018/MS/CAIXA - OPERAÇÃO 1059.701-33/2018 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

COMPOSIÇÃO UNITARIA DE PREÇOS					
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	12034	UN	2,0000	3,06	6,12
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	39176	UN	2,0000	0,75	1,50
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	39210	UN	2,0000	0,56	1,12
					0,00
TOTAL (B)					**2.084,99**
CUSTO DIRETO TOTAL					**2.394,91**
BDI I1 **24,82%**					**594,42**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					**2.989,33**

REF.: COMP. SINAPI 9537 - OUTUBRO/2018					
COMP 03				**UN:**	**M2**
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
MÃO DE OBRA	**SINAPI**	**UN**	**COEF.**	**CUSTO UNIT.**	**CUSTO TOTAL**
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	0,1400	14,87	2,08
					0,00
SUB TOTAL					**2,08**
LEIS SOCIAIS 114,80%					**0,00**
TOTAL (A)					**2,08**
MATERIAL/SUB-CONTRATADO	**SINAPI**	**UN**	**COEF.**	**CUSTO UNIT.**	**CUSTO TOTAL**
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	3	L	0,0500	3,78	0,18
					0,00
					0,00
TOTAL (B)					**0,18**
CUSTO DIRETO TOTAL					**2,26**
BDI I1 **24,82%**					**0,56**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					**2,82**

REF.: COMP. SINAPI 72111 - JANEIRO/2018		
COMP. 04	**UN:**	**M2**
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 24M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADAS AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: CONSTRUÇAO DE CAPS - TIPO I
LOCAL: MUNICIPIO DE CARACARAÍ/RR
CR 872858/2018/MS/CAIXA - OPERAÇÃO 1059.701-33/2018 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

COMPOSIÇÃO UNITARIA DE PREÇOS

MÃO DE OBRA	SINAPI	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	88278	H	0,7500	20,66	15,49
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	0,7500	14,87	11,15
SUB TOTAL					**26,64**
LEIS SOCIAIS 114,80%					**0,00**
TOTAL (A)					**26,64**

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	SINAPI	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	10966	KG	7,0700	5,91	41,78
					0,00
					0,00
TOTAL (B)					**41,78**
CUSTO DIRETO TOTAL					**68,42**
BDI I1 **24,82%**					**16,98**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					**85,40**

REF.: COMP. SINAPI 72111 - JANEIRO/2018

COMP. 05 **UN:** **M2**

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL PIGMENTADO EM CONCRETO 25X25X5CM

MÃO DE OBRA	SINAPI	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	H	0,3000	20,32	6,09
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	0,2000	14,87	2,97
SUB TOTAL					**9,06**
LEIS SOCIAIS 114,80%					**0,00**
TOTAL (A)					**9,06**

MATERIAL/SUB-CONTRATADO	SINAPI	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
ARGAMASSA COLANTE AC-II	34353	KG	4,8000	1,80	8,64
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU	38135	M2	1,1000	57,70	63,47
					0,00
TOTAL (B)					**72,11**
CUSTO DIRETO TOTAL					**81,17**
BDI I1 **24,82%**					**20,15**
PREÇO UNITÁRIO TOTAL					**101,32**