ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

OBJETO: CONSTRUÇAO DE CAPS - TIPO I
LOCAL: MUNICIPIO DE CARACARAÍ/RR
CR 872858/2018/MS/CAIXA - OPERAÇÃO 1059.701-33/2018 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Curva ABC de Insumos					
Código	**Descrição**	**Und**	**Quantidade**	**fator de conversão para kg**	**Peso (kg)**
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	111.934,27	1,00	111.934,27
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	und	41.517,35	2,20	91.338,17
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	24.843,18	1,00	24.843,18
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	551,70	13,50	7.447,99
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	493,41	13,50	6.661,02
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	6.612,40	1,00	6.612,40
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	5.419,85	1,00	5.419,85
00007243	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	m²	801,74	3,94	3.158,86
00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	L	2.210,51	1,00	2.210,51
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	1.926,02	1,00	1.926,02
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	699,52	2,04	1.427,02
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	614,35	1,00	614,35
00000027	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	KG	585,27	1,00	585,27
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	m²	147,55	3,35	494,30
00000031	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	487,09	1,00	487,09
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	457,92	1,00	457,92
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	378,45	1,00	378,45
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	234,78	1,00	234,78
00000029	ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO	KG	157,34	1,00	157,34
00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	110,03	1,00	110,03
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	59,99	1,00	59,99
00007345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	57,01	1,00	57,01
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	47,19	1,00	47,19
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	44,87	1,00	44,87
00037552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	KG	40,93	1,00	40,93
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	39,50	1,00	39,50
00010498	MASSA PARA VIDRO	KG	33,87	1,00	33,87
00000036	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO	KG	28,26	1,00	28,26
00000335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	27,20	1,00	27,20
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	26,34	1,00	26,34
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	25,79	1,00	25,79
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	18,62	1,00	18,62
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	17,49	1,00	17,49
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	15,15	1,00	15,15
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	12,47	1,00	12,47
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	6,98	1,00	6,98

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

OBJETO: CONSTRUÇAO DE CAPS - TIPO I
LOCAL: MUNICIPIO DE CARACARAÍ/RR
CR 872858/2018/MS/CAIXA - OPERAÇÃO 1059.701-33/2018 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Curva ABC de Insumos					
Código	**Descrição**	**Und**	**Quantidade**	**fator de conversão para kg**	**Peso (kg)**
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	3,34	1,00	3,34
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	3,26	1,00	3,26
00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	2,65	1,00	2,65
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1,79	1,00	1,79
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,39	1,00	1,39
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,35	1,00	0,35
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,34	1,00	0,34
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,33	1,00	0,33
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,23	1,00	0,23
00039014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO	KG	0,09	1,00	0,09
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,04	1,00	0,04
00034562	ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)	KG	0,01	1,00	0,01
Peso total (kg)					**267.014,32**
Peso total (tonelada)					**267,01**