OBJETO: EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SALDO REMANESCENTE DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA VISTA ALEGRE.
LOCAL: VILA DE VISTA ALEGRE
ÁREA CONSTRUÍDA: 400,00m²
DATA: 15/03/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 DIAS CONSECUTIVOS
JORNADA DE EXECUÇÃO: 20:00HS DIÁRIAS

ITEM	SINAPI 01/2022	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE SALDO REMANESCENTE	PREÇO		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO C/BDI 25,46%	TOTAL
1.0		**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS (ADM. LOCAL DA OBRA)**					**4.600,05**
1.1	90777	ENGENHEIRO RESIDENTE	Hora	15,00	94,51	118,57	1.778,55
1.1	90780	MESTRES DE OBRAS	Hora	50,00	44,98	56,43	2.821,50
2.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.693,74**
2.1	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DER AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	225,00	282,29	1.693,74
3.0		**ESQUADRIAS**					**7.001,36**
3.1	94569	JANELA DE ALUMINIO, TIPO MAXIM AR, CONVENCIONAL, INCLUSO GUARNIÇÕES E VIDRO FANTASIA	M²	7,05	435,99	546,99	3.856,28
3.2	90822	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UND	6,00	291,06	365,16	2.190,96
3.3	84088	PEITORIL EM GRANILITE PRÉMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARÉIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA	M	8,15	93,31	117,07	954,12
4.0		**COBERTURA**					**11.958,81**
4.1	92543	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARTA TELHAS ONDULADAS, VÃOS DE 10M ATÉ 13M.	M²	16,00	12,97	16,27	260,32
4.2	94207	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESESSURA 6MM, COM CUMEERIA UNIVERSAL, INCLUSOS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	83,20	59,39	74,51	6.199,23
4.3	94223	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	8,00	100,19	125,70	1.005,60
4.4	92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,	UNID	2,00	1.790,87	2.246,83	4.493,66
5.0		**FORRO**					**20.126,88**
5.1	96116	FORRO EM PVC COM TARUGAMENTO EM MADEIRA	M²	222,20	72,20	90,58	20.126,88
5.2	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, COM PLACAS DE GRÊS OU SEMI-GRÊS COM DIMENSÕES 20X 20 CM, APLICADAS EM ÁREA MAIOR QUE 5,00M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M²	14,75	69,24	86,87	1.281,33

OBJETO: EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DO SALDO REMANESCENTE DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA VISTA ALEGRE.
LOCAL: VILA DE VISTA ALEGRE
ÁREA CONSTRUÍDA: 400,00m²
DATA: 15/03/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 DIAS CONSECUTIVOS
JORNADA DE EXECUÇÃO: 20:00HS DIÁRIAS

ITEM	SINAPI 01/2022	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE SALDO REMANESCENTE	PREÇO		
					UNITÁRIO	UNITÁRIO C/BDI 25,46%	TOTAL
6.0		**PAVIMENTAÇÃO**					**16.750,25**
6.1	87259	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M².	M²	20,00	200,62	251,70	5.034,00
6.2	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENÇÕES 45X45CM	ML	18,00	11,47	14,39	259,02
6.3	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	1,80	95,57	119,90	215,82
6.4	101737	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PISO TÁTIL ALERTA PIGMENTADO PARA DEFICIENTES VISUAIS 0,25 X 0,25 X 0,05mm NA COR AMARELA	M²	7,12	112,05	140,58	1.000,93
6.5	101737	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL PIGMENTADO PARA DEFICIENTES VISUAIS 0,25 X 0,25 X 0,05mm NA COR AZUL	M²	2,90	112,05	140,58	407,68
6.6	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	60,00	130,62	163,88	9.832,80
7.0		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					**7.232,91**
7.1	91926	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	345,84	4,24	5,32	1.839,87
7.2	92018	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	29,00	60,55	75,97	2.203,13
7.3	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	12,00	202,11	253,57	3.042,84
7.4	91952	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	15,96	20,02	120,12
7.5	91954	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2TECLAS, COM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	21,48	26,95	26,95
8.0		**PINTURA**					**13.230,43**
8.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	303,31	13,77	17,28	5.241,20
8.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	436,47	13,71	17,20	7.507,28
8.3	102218	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNCO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M²	28,35	13,55	17,00	481,95
9.0		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**396,00**
9.1	36204	BARRA DE APOIO TUBULAR PNE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	157,82	198,00	396,00
		TOTAL					**82.990,43**