EMENDA: 121/2023 - MODIFICATIVA

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ

ETAPA: 2
ART: PROJETO E ORÇAMENTO N° RR20230114053
BDI: 25,93%
DATA: 02/05/2023
MUNICÍPIO: CARACARAÍ
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	SINAPI 02/2023 S/ DES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL
					S/ BDI	Com BDI	Com BDI
II		**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO**					**R$ 166.565,73**
2.1	92104	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO GALERIAS ESGOTO - TIPO JATEAMENTO E SUCÇÃO - INCLUSIVE OPERADOR OU SIMILAR (EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 2.000 KG, CARGA ÚTIL MPAXIMA 15.935 KG)	H	1.152,00	R$ 68,05	R$ 85,70	R$ 98.726,40
2.2	97976	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO=60CM E 110CM, PROFUNDIDADE=150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO - CONSIDERAR ATÉ DO PREÇO 10%	UN	233,00	R$ 136,62	R$ 172,05	R$ 40.087,65
2.3	5693	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM ELEVATÓRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO (MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143MM HM/Q=6MCA/16,8M3/H A 38MCA/6,6M3/H)	H	1.152,00	R$ 19,13	R$ 24,09	R$ 27.751,68

Total do orçamento básico	**R$ 166.565,73**
Valor por extenso : (oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e um Reais, e cinquenta e sete centavos)	

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL E ELETROTÉCNICO
CREA/RR 35-D
CFT 6280855945-3