Rodovia: VICINAL 22 / CAI - 346 " NOVO PARAÍSO", VICINAL CAI - 338 "BEM QUERER/RIOBRANCO" E VICINAL 02 /CAI - 3
Serviço: Eliminação de pontos críticos, reparos e recuperação
Município: Caracaraí
ART: RR20230130232

C.P.U. 002	SERVIÇO : Mobilização de Equipamentos	C.P.U. 002

Distância a ser percorrida em Rodovia Pavimentada:	246,15 Km	Veiculos Pesados	Veloc. Média:	40,00	Km/h Pavim.
Distância a ser percorrida em Rodovia Não Pavimentada:	Km		Veloc. Média:	30,00	Km/h N Pavim.
		Veiculos Leves	Veloc. Média:	60,00	Km/h Pavim.
			Veloc. Média:	40,00	Km/h N Pavim.

Item	Equipamento	Cód.	Quant.	Tempo de percurso (h)	Fator Utilização	Custo Horário R$	Total em R$	Observações
1.0	**Equipamentos Leves**							
1.1	Veículo leve tipo pick-up 4x4	92138	1,00	4,1	1,00	125,30	513,73	
1.2	Caminhão Toco, PBT 16.000 kg	5824	1,00	4,1	1,00	134,58	551,78	
1.3	Caminhão Basculante 10m³ - 15t	91386	4,00	4,1	1,00	172,71	2.832,44	
1.4	Caminhão Pipa 10.000L	5901	1,00	4,1	1,00	168,37	690,32	
2.0	**Equipamentos Pesados**							
2.1	Trator de esteiras		1,00	6,1	2,00	213,39	2.603,36	Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque
2.2	Carregadeira de pneus		1,00	6,1	2,00	213,39	2.603,36	Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque
2.3	Escavadeira Hidráulica		1,00	6,1	2,00	213,39	2.603,36	Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque
2.4	Motoniveladora		1,00	6,1	2,00	213,39	2.603,36	Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque
2.5	Trator de pneus c/ grade		1,00	6,1	2,00	213,39	2.603,36	Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque
2.6	Rolo compactador auto propulsor		1,00	6,1	2,00	213,39	2.603,36	Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque
2.7	Retroescavadeira de pneus		1,00	6,1	2,00	213,39	2.603,36	Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque
					CUSTO DA MOBILIZAÇÃO		**R$ 22.804,82**	