Prefeitura Municipal de Caracaraí

Rodovia: Vicinal 22 - CAI-346 (Novo Paraíso)
Trecho: Entronc. BR-174 (Km 0,00) x Vicinal 21 - CAI 345 (Km 12,
Serviço: Eliminação de pontos críticos, reparos e recuperação
Extensão 12,10 Km
Município: Caracaraí

Km	COORDENADAS	
0,00	N	01°11'16"
	W	60°24'26"
12,10	N	01°12'55"
	W	60°30'32"

CÁLCULO DO DMT

Km Inicial	Km Final	Km Médio	Jazida Km	DF - (m)	Altura	Largura	Volume m³	Momento (m³ x Km)
0,00	8,65	4,33	8,65	50,00	0,10	5,00	4.325,00	18.921,88
8,65	12,10	10,38	8,65	50,00	0,10	5,00	1.725,00	3.061,88
						TOTAL	6.050,00	21.983,75
						DMT em Km		**3,63**

LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA

Km	Afastamento (m)	COORDENADAS		OBSERVAÇÕES
		N	W	
8,65	50,00	01°11'27"	60°25'12"	À 50,00m do lado direito da Vic. 22

ÁREA DEGRADADA A SER RECUPERADA

Km Inicial	Km Final	Volume Explorado (m³)	Camada explorada (m)	Volume de Regularização (m³)				Obs.:
				Larg. (m)	Comp. (m)	Altura (m)	Volume (m³)	
0,00	12,10	6.957,50	1,00	83,41	83,41	0,20	1.391,00	

Endereço: Praça do Centro Cívico, S/N - Centro - CEP 69.360-000.
Telefone: (95) 3532-1132
E-mail: gapre@caracarai.rr.gov.br