



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



EMENDA: 121/2023 - MODIFICATIVA

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ

ETAPA: 2

ART: PROJETO E ORÇAMENTO Nº RR20230114053

BDI: 25,93%

DATA: 02/05/2023

MUNICÍPIO: CARACARAÍ

PRazo DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	SINAPI 02/2023 S/ DES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL
					S/ BDI	Com BDI	Com BDI
II		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO					R\$ 166.565,73
2.1	92104	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO GALERIAS ESGOTO - TIPO JATEAMENTO E SUCÇÃO - INCLUSIVE OPERADOR OU SIMILAR (EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 2.000 KG, CARGA ÚTIL MPAXIMA 15.935 KG)	H	1.152,00	R\$ 68,05	R\$ 85,70	R\$ 98.726,40
2.2	97976	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO=60CM E 110CM, PROFUNDIDADE=150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO - CONSIDERAR ATÉ DO PREÇO 10%	UN	233,00	R\$ 136,62	R\$ 172,05	R\$ 40.087,65
2.3	5693	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM ELEVATÓRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO (MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143MM HM/Q=6MCA/16,8M3/H A 38MCA/6,6M3/H)	H	1.152,00	R\$ 19,13	R\$ 24,09	R\$ 27.751,68
Total do orçamento básico							R\$ 166.565,73
Valor por extenso : (oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e um Reais, e cinquenta e sete centavos)							

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
ENGENHEIRO CIVIL E ELETROTÉCNICO
CREA/RR 35-D
CFT 6280855945-3