Nota:

DESCRITIVO DA NOMENCLATURA UTILIZADA NO PROJETO

IUA-3.0-6.8-LED-60W

- IUA — instalação unidade aérea
- 3.0 — tamanho do braço
- 6.8 — altura da Luminária
- LED — tipo da luminária
- 60W — potência da luminária

QUADRO DE CARGAS		
Luminárias a instalar	Alimentação	Carga Total (kW)
42	Baixa tensão	2,52

Prefeitura Municipal de Caracaraí Secretaria Municipal de Obras			Local: Vila Sacaí - Rio Branco
PROJETO REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
DATA nov/2024	VERIFICADO	APROVADO	PROJETO N° 001/2024
VISTO	N° TRT CFT2404024815		FOLHA 01/01 — REVISÃO 00